



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība
"Guļbūves ēku būvniecība"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1. Spēj: novērtēt nepieciešamo guļbaļķu kvalitāti dzīvojamajai ēkai. Zina: guļbūves ēkas kvalitātes standartus un tehniskos nosacījumus. Izprot: kvalitatīvas guļbūves ēkas nozīmi ekoloģiskam mājoklim, izvēloties pareizu pakša savienojumu. 2. Spēj: atšķirt un novērtēt guļbūves palīgēkas funkciju un nepieciešamās prasības palīgēkai, izvēloties pakšu veidu un kaķējumu. Zina: vienkāršotus pakšu veidus un to piemērotību konkrētām būves prasībām. Izprot: savienojumu nozīmi atbilstošai būves funkcijai. 3. Spēj: izgatavot, montēt/demontēt guļbūves sienas, ievērojot guļbūves izgatavošanas principus. Zina: guļbūves izgatavošanas tehnoloģijas un stūru savienojumu veidus. Izprot: pareizu un precīzi veiktu savienojumu ietekmi uz ēkas kopējo konstrukciju. 4. Spēj: plānot un iebūvēt vertikālās un slīdošās konstrukcijas. Zina: guļbūves sēšanās principus, to ietekmi uz ēku un aprēķina principus. Izprot: guļbūves ēkas sēšanos un notiekošos procesus. 5. Spēj: marķēt guļbūves sienas un plānot to demontāžu. Zina: pakšu savienojumu uzbūvi un demontāžas paņēmienus. Izprot: guļbūves karkasa pareizas demontāžas nozīmi, veicot ēkas montāžu. 6. Spēj: organizēt visus nepieciešamos darbus un sagatavot palīgmateriālus guļbūves ēkas montāžai. Zina: montāžas principus, blīvējamos materiālus. Izprot: hidroizolācijas, blīvējamo materiālu nozīmi guļbūves kvalitatīvai montāžai. 7. Spēj: aprēķināt logu ailes izmērus guļbaļķu sienā atbilstoši projektā paredzētajiem logu izmēriem. Zina: logu montāžas principus ar slīdošo savienojumu. Izprot: pareizas logu un durvju montāžas nozīmi tālākā ēkas ekspluatācijā.
LKI līmenis	LKI 4. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Namdaris; Koka būvkonstrukciju montētājs
Vienības veids	Specifiskā/mainīgā vienība (MV)

Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sasniedzamo rezultātu apguvi, t.sk., to praktiski demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj: • dzīvojamajai ēkai nepieciešamo būvkoču kvalitātes novērtēšanu un būvkoču izvēles pamatošanu; • guļbūves palīgēkas funkcijas un nepieciešamo prasību palīgēkai novērtēšanu, izvēloties pakšu veidu un kaķējumu; • guļbūves sienu montēšanu/demontēšanu; • vertikālo, slidošo konstrukciju iebūvēšanu; • būves elementu marķēšanu; • palīgmateriālu izvēles pamatošanu; • guļbaļķu sienā paredzēto logu aiļu izmēru aprēķināšanu. Pārbaudījuma laikā var izmantot mācību procesa laikā vai pašmācības laikā sagatavoto darbu mapi.
---------------------------	---