



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība "Pagaidu konstrukciju montēšana"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Spēj: izvēlēties pagaidu konstrukciju veidu un to komplektāciju atbilstoši būves konfigurācijai.
Zina: sastatņu veidus, atbilstošo aprīkojumu un darba instrumentus, to lietojumu.
Izprot: sastatņu izvēles nozīmi efektīvai un drošai darbu veikšanai.
2. Spēj: sagatavot sastatņu montāžas vietas nestspēju un līmeņot to.
Zina: sastatņu pamatnē izmantojamās virsmas, to īpašības un līmeņošanas metodes.
Izprot: sastatņu pamatnes sagatavošanas nozīmi konstrukcijas stabilitātei un drošai darbu veikšanai.
3. Spēj: montēt uz zemes balstītas sastatnes, savienojot detaļas montāžas secībā.
Zina: sastatņu veidus, to konstrukciju elementus, savienojumu veidus un tehnisko dokumentāciju.
Izprot: savienojumu nozīmes ietekmi uz kopējo karkasa konstrukciju un darbu veikšanas drošību.
4. Spēj: montēt piekārtas sastatnes, savienojot detaļas montāžas secībā.
Zina: sastatņu veidus, to konstrukciju elementus, savienojumu veidus un tehnisko dokumentāciju.
Izprot: savienojumu nozīmes ietekmi uz kopējo karkasa konstrukciju un darbu veikšanas drošību.
5. Spēj: montēt brīvi stāvošas sastatnes, savienojot detaļas montāžas secībā.
Zina: sastatņu veidus, to konstrukciju elementus, savienojumu veidus un tehnisko dokumentāciju.
Izprot: savienojumu nozīmes ietekmi uz kopējo karkasa konstrukciju un darbu veikšanas drošību.
6. Spēj: izveidot pārejas un norobežojošās konstrukcijas uz zemes, savienojot konstrukcijas detaļas un elementus montāžas secībā.
Zina: pāreju un norobežojošo konstrukciju stiprinājumu elementus.
Izprot: pāreju un norobežojošo konstrukciju uz zemes izbūves nozīmīgumu drošas darba vides radīšanai.
7. Spēj: aprīkot sastatnes ar nepieciešamo papildaprīkojumu, nodrošinot trešo personu drošu pārvietošanos objektā un tam pieguļošās teritorijās.
Zina: sastatņu elementus, savienojumu un papildaprīkojuma veidus.
Izprot: papildaprīkojuma ietekmi uz darba drošību un efektivitāti.
8. Spēj: organizēt un veikt sastatņu demontāžas procesu būvlaukumā.
Zina: sastatņu demontāžas paņēmienus un līdzekļus, drošus darba paņēmienus, darba aizsardzības prasības.
Izprot: sastatņu demontāžas noteikumus darba procesā.
9. Spēj: organizēt un veikt sastatņu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas procesu būvlaukumā.
Zina: sastatņu pārvietošanas metodes, iekraušanas, izkraušanas paņēmienus un līdzekļus, drošus darba paņēmienus, darba aizsardzības prasības.
Izprot: sastatņu iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas noteikumus darba procesā.

LKI līmenis	LKI 3. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Ēku būvtechniķis; Ceļu būvtechniķis; Inženiersistēmu montētājs; Inženiersistēmu būvtechniķis; Namdaris; Jumiķis; Mūrnieks; Kamīnu un krāšņu mūrnieks
Vienības veids	Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sasniedzamo rezultātu apguvi, t.sk., to praktiski demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj: • sastatņu veidu un to komplektācijas izvēlēšanos atbilstoši būves konfigurācijai; • sastatņu montāžas vietas sagatavošanu, slodžu aprēķināšanu; • uz zemes balstītu sastatņu / piekārtu sastatņu / brīvi stāvošu sastatņu montēšanu un demontēšanu atbilstoši darba uzdevumam, izvēloties nepieciešamo drošības sistēmu; • pāreju un norobežojošo konstrukciju uz zemes izveidošanu un montāžu; • sastatņu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas procesu organizēšanas raksturošanu.