



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība "Brūģēšanas darbi"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1. Spēj: piezāgēt bruģa elementus. Zina: izmantojamus mehānismus un drošas darba metodes. Izprot: racionālu materiālu izmantošanas metožu nozīmi veiktā darba efektivitātes paaugstināšanā. 2. Spēj: ieklāt bruģa segumu, ievērojot būvprojektā paredzēto raksta veidu un krāsas. Zina: būvprojektā noteikto bruģa elementu veidu, krāsu un izbūvējamā seguma rakstu. Izprot: racionālu materiālu izmantošanas metožu nozīmi veiktā darba efektivitātes paaugstināšanā. 3. Spēj: patstāvīgi un regulāri pārbaudīt izpildīto bruģa segumu izbūves darbu kvalitāti. Zina: pieprasīto kvalitātes parametru (virsmas augstuma, garenlīdzenuma, šķērslīdzenuma, seguma pacēluma virs norobežojošās apmales, spraugas starp betona elementiem u.c.) noteikšanas metodes. Izprot: katrā darbu izpildes posmā regulāri un patstāvīgi pārbaudītu kvalitātes prasību izpildes nozīmīgumu. 4. Spēj: novērst konstatētās neatbilstības. Zina: katrā darbu izpildes posmā veikto darbu kvalitātes prasības, uzmērīšanas un testēšanas nosacījumus. Izprot: katrā darbu izpildes posmā regulāri un patstāvīgi novērstu konstatēto neatbilstību ietekmi uz kopējo izpildīto darbu kvalitāti. 5. Spēj: uzmērīt veikto darbu apjomus. Zina: būvprojektā noteiktās darbu daudzumu uzskaites mērvienības un uzmērīšanas metodes. Izprot: precīzi veiktā darba apjoma uzskaites nozīmi būvobjekta izpildedokumentācijas sagatavošanā.
LKI līmenis	LKI 3. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Brūģētājs
Vienības veids	Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sasniegamo rezultātu apguvi, t.sk., to praktiski demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj bruģa seguma ieklāšanu atbilstoši darba uzdevumam, t.sk.: - darba vietas organizēšanu; - izlīdzinošās kārtas iestrādāšanu un tās blīvēšanu;

	• bruģa seguma ieklāšanu (t.sk. tā piezāģēšanu); • šuvju aizpildīšanu; • bruģa seguma blietēšanu; • izpildīto darbu kvalitātes novērtēšanu; • konstatēto neatbilstību novēršanu; • veikto darbu apjoma uzmērīšanu un nepieciešamā materiāla daudzuma aprēķināšanu. Pārbaudījuma laikā var izmantot mācību procesa laikā vai pašmācības laikā sagatavoto darbu mapi.
--	---