



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība
"Jumta un plakņu vēdināšanas un izolācijas ierīkošana"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1. Spēj: izbūvēt jumta un fasāžu vēdināšanas sistēmas, pielietojot atbilstošus materiālus. Zina: jumta un fasāžu vēdināšanas sistēmu izveides tehnoloģiju, materiālus un to īpašības. Izprot: energoefektivitātes pamatprincipus, jumta un fasāžu plakņu vēdināšanas izbūves ietekmi uz būves konstrukcijām. 2. Spēj: izbūvēt jumta un fasāžu siltumizolācijas sistēmas, ieklāt zemsegumu pielietojot atbilstošus materiālus. Zina: jumta plakņu, fasāžu vēdināšanas un siltumizolācijas sistēmu izveides materiālus, zemseguma materiālus un to īpašības. Izprot: energoefektivitātes pamatprincipus, jumta un fasāžu plakņu siltumizolācijas izbūves ietekmi uz būves konstrukcijām. 3. Spēj: izbūvēt inženierkomunikāciju kanālus un fasādes ventilāciju. Zina: inženierkomunikācijas kanālu un fasādes ventilācijas iebūves tehnoloģiju. Izprot: energoefektivitātes pamatprincipus, inženierkomunikācijas kanālu un fasādes ventilācijas ietekmi uz būves konstrukcijām.
LKI līmenis	LKI 4. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Namdaris; Jumīķis
Vienības veids	Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sniedzamo rezultātu apguvi, t.sk., to praktiski demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj fasādes siltināšanas un vēdināšanas konstrukciju izveidošanu uz sagatavota stenda un fasādes papildelementu montēšanu tiem paredzētajā vietā, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, t.sk.: • tvaika barjeras ieklāšanu; • siltumizolācijas ieklāšanu; • pretvēja plēves ieklāšanu; • distances latas uzstādīšanu; • pretkukaiņu sieta iestrādāšanu fasādes ventilācijas sistēmā; • latojuma uzstādīšanu.