



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1.Spēj: noteikt elektropārvades līniju trašu normatīvos parametrus. Zina: elektropārvades līniju trašu normatīvos dokumentus. Izprot: elektropārvades līniju trašu normatīvo dokumentāciju un to lietošanu. 2.Spēj: nospraust un iztīrīt elektropārvades līniju trases atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Zina: elektropārvades līniju trašu nospraušanas principus. Izprot: elektropārvades līniju trašu nospraušanas un attīrīšanas noteikumus. 3.Spēj: nokomplektēt elektropārvades līniju materiālus atbilstoši projektam. Zina: elektropārvades līniju montāžas elementu materiālus un to markas. Izprot: elektropārvades līniju montāžas elementu lietojumu to izbūvē.
LKI līmenis	LKI 3. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris
Vienības veids	Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sniedzamo rezultātu apguvi, t.sk., to demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj: • elektropārvades līniju trases normatīvo parametru noteikšanu; • elektropārvades līniju trases nospraušanu un iztīrīšanu atbilstoši normatīvajiem dokumentiem (piemēram, krūmainā vai garas zāles teritorijā iedomātas 5 m garas un taisnas 10 kV elektropārvades kabeļlīnijas trases (1 m uz katru pusi no kabeļlīnijas ass), kas ierakta zemē, nospraušanu un trases attīrīšanas procesa izanalizēšanu); • elektropārvades līniju materiālu nokomplektēšanu atbilstoši projektam. Piemēram, sagatavot elektropārvades līnijas trases posmu.